

ANEXO No. 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS V2

1. PRODUCTO No. 1 - DISEÑO:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MIN	OBSERVACIONES
1	Espacios modulares con ruedas. operativos, distribuidos en islas horizontales con división en vidrio templado	25	Medidas de cada espacio y materiales de acuerdo con el diseño propuesto por el cotizante, atendiendo la normatividad establecida por las Aseguradoras de Riesgos Laborales.
2.	Espacio modular Directivo, espacio cerrado de pared a piso y archivador, con espacio para mesa para mini-reuniones	1	Las medidas y diseño deberán atender a la normatividad vigente atendiendo la normatividad establecida por las Aseguradoras de Riesgos Laborales.
3.	Espacios modulares para Coordinaciones con archivador de acuerdo con el modelo y diseño propuesto, con división a media altura	5	Estos espacios pueden ser semicerrados, atendiendo el diseño propuesto por el atendiendo la normatividad establecida por las Aseguradoras de Riesgos Laborales.
4.	Recepción: Counter de recepción para dos recepcionistas, con Lobby pequeño (mesa y sillas)	1	Las medidas y diseño deberán atender a la normatividad vigente atendiendo la normatividad establecida por las Aseguradoras de Riesgos Laborales.
5	Oficina de reuniones cerrada con mobiliario flexible que permita distintas configuraciones, con mesa modular (con ruedas que se puedan separar y unir) para mínimo de 10 personas y su sistema de conectividad, con la adecuación necesaria para la instalación de un televisor.	1	Las medidas y diseño deberán atender la normatividad establecida por las Aseguradoras de Riesgos Laborales.
6	Espacio para cocineta pequeña, con espacio para nevera pequeña, gabinete para guardar los insumos de aseo y barra de	1	Las medidas y diseño deberán atender a la normatividad establecida por las Aseguradoras de Riesgos Laborales.

	cafetería sencilla, con sistema de ventilación o extractor de olores.		
--	-----------------------------------------------------------------------	--	--

2. PRODUCTO No. 2 - ADECUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MINIMA	OBSERVACIONES
1	Espacios modulares con ruedas. operativos, distribuidos en islas horizontales, con división en vidrio templado	25	Adecuación de espacios modulares de conformidad con las especificaciones técnicas del diseño planteado.
2.	Espacio modular Directivo, espacio cerrado de pared a piso y archivador, con espacio para mesa para mini-reuniones.	1	Adecuación de un puesto de trabajo Directivo de conformidad con las especificaciones técnicas del diseño planteado.
3.	Espacios modulares para Coordinaciones con archivador de acuerdo con el modelo y diseño propuesto, con división a media altura.	5	Adecuación de mínimo tres espacios para coordinaciones de conformidad con las especificaciones técnicas del diseño planteado.
4.	Recepción: Counter de recepción para dos recepcionistas, con Lobby pequeño (mesa y sillas).	1	Adecuación de la recepción de conformidad con las especificaciones técnicas del diseño planteado.
5	Oficina de reuniones cerrada con mobiliario flexible que permita distintas configuraciones, con mesa modular (con ruedas que se puedan separar o unir) para mínimo de 10 personas y su sistema de conectividad, con la adecuación necesaria para la instalación de un televisor.	1	Adecuación de una sala de reuniones para mínimo 10 personas de conformidad con las especificaciones técnicas del diseño planteado.
6.	Espacio para cocineta pequeña, con espacio para nevera pequeña, gabinete para guardar los insumos de cafetería y barra de cafetería básica, con sistema de ventilación o extractor de olores.	1	Las medidas y diseño deberán atender a la normatividad establecida por las Aseguradoras de Riesgos Laborales.

Instalación Hidro-Sanitaria:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MÍNIMA	OBSERVACIONES
1	Adecuación e instalación de un (1) baño con dotación completa (Sanitario y Lavamanos con sus puntos y grifería). Con instalación red sanitaria e hidráulica.	1	Adecuación de un espacio del área total de la oficina para el funcionamiento de una unidad sanitaria, de acuerdo con las condiciones establecidas en el diseño.
2.	Remodelación del baño existente.	1	Remodelación del baño existente, en concordancia con el diseño de los baños nuevos a instalar.

Instalación Eléctrica:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	Salidas Eléctricas Red Normal	De acuerdo con los espacios modulares diseñados y otras dependencias como sala de juntas, cocina etc.	Debe incluir todos los equipos, elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento de conformidad con el diseño planteado, materiales y especificaciones.
2	Sistema de iluminación, con sus derivaciones de eléctricas para lámparas, paneles LED e interruptores de luz.	La cantidad de lámparas debe estar acorde con los espacios operativos, coordinaciones, dirección, sala de juntas, recepción cocina y baños adecuados.	Debe incluir todos los equipos, elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento de conformidad con el diseño planteado, materiales y especificaciones. Se deben tener en cuenta los espacios ya habilitados en la oficina a adecuar.
3	Salida HDMI o aquellas que apliquen de acuerdo con las tecnologías disponibles que permitan una conectividad adecuada, de puesto de trabajo a TV, para sala de juntas		Debe incluir todos los equipos, elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento de conformidad con el diseño planteado, materiales y especificaciones

FENOGE

Carrera 50 No. 26-20. Bloque A. Piso 2
Conmutador (57) 601-2200300. Ext. 1041
Bogotá, Colombia

2.1 PRODUCTO No. 2.1 - SUMINISTRO DE MOBILIARIO¹:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MINIMA	OBSERVACIONES
1	Sillas operativas ergonómicas	42	Silla Ergonómica giratoria con apoyo lumbar y apoya brazos- Genérico color negro (Depende del número de espacios planteados en el diseño), incluye sillas para sala de juntas. Modelo básico.
2	Sillas Gerenciales ergonómicas	1	Silla Ergonómica gerencial con apoyo lumbar, apoya brazos y apoya cabeza color negro
3	Sillas interlocutoras	12	Silla básica interlocutora color negro. Modelo básico
4.	Sillas para Lobby	2	Tipo poltrona con base. Modelo básico.
5.	Sillas para barra de cafetería	2	Modelo básico.
6.	Muebles de almacenamiento o archivador tipo closet, con puertas abatibles, con 10 compartimientos interiores.	1	Muble para instalar en la parte superior de una pared a modo de archivo.
7.	Locker con 10 compartimientos interiores. Material libre, resistente al peso del mínimo almacenable según la observación	1	Compartimientos medianos con capacidad para un morral o bolso y computador portátil
8.	Tableros en vidrio templado antirreflejo de 110x90cm	1	Tablero para la sala de juntas, instalado.
9.	Blackout para las ventanas de la oficina	De acuerdo al número de ventanas	Blackout funcional y traslucido para las ventanas.

3. PRODUCTO No. 3 - OTROS:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MÍNIMA	OBSERVACIONES
------	-------------	-----------------	---------------

¹ Para efectos prácticos y visuales, se comparte el **Anexo 4 – Imágenes de referencia**, relacionadas con el mobiliario que se espera sea suministrado por el FENOGE.

1	Avisos, con diseño, con la marca FENOGE y en color metalizado o plateado.	1	De acuerdo con logo y diseño presentado por FENOGE, en los diferentes espacios de conformidad con el diseño de las adecuaciones y espacios planteados.
2.	Suministro, instalación y configuración del control de acceso básico con tarjeta de control, con botón de apertura y accesorios para su correcta instalación.	1	El control de acceso corresponde a un mecanismo básico que permita la apertura de la puerta a través de tarjeta. No se deben incluir sistemas tecnológicos adicionales.
3	Obra civil (incluye mano de obra, desmontes, demoliciones, muros, mampostería, enchapes)		Cálculo de la obra civil requerida, de acuerdo con el diseño propuesto.
4	Impuestos, AIU		De acuerdo con el diseño propuesto y sus costos asociados.